

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente 's-Gravendeel

Postbus 5126
3295 ZG 's-GRAVENDEEL

Afdeling	: Bodemsanering	Ons kenmerk	: -
Contactpersoon	: [redacted]	Uw kenmerk	: -
Doorkiesnummer	: [redacted]	Bijlagen	: -
Telefax	: [redacted]		
Onderwerp	: Uitnodiging project- groepvergadering d.d. 's-Gravenhage, 18 mei 1993 Gemeente: 's-Gravendeel Locatie: v.m. gasfabriek Code: ZH/155/002/30		

03 MEI 1993

Hierbij nodig ik u uit voor de projectgroepvergadering op dinsdag 18 mei 1993 inzake de bespreking van het concept-saneringsplan.

De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis van 's-Gravendeel, Korte Smidsweg 22 en zal aanvangen om 14.00 uur.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt.

1. Opening en mededelingen;
2. Bespreking verslag van 19 november 1992 (bijgevoegd);
3. Bespreking concept-saneringsplan (wordt nagezonden);
4. Voortgang;
5. Rondvraag en sluiting.

na 13-11-92
[handwritten signature]



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.



GEMEENTE 's-GRAVENDEEL

ADVIES VOOR	Burgemeester en Wethouders	18					
AFD./NAAM STELLER		AKKOORD	Mod. ee Wdgh				
PARAAF CHEF		V.K.A.					
MEDE PARAAF AFD.		BESPREKEN					
DATUM	17 mei 1993	NADER ADVIES...					
ONDERWERP	Konsept-saneringsplan Gorsdijk						

I. Inleiding.

Het onderhavige plan is gebaseerd op de aanbevelingen uit het saneringsonderzoek en beschrijft de gekozen saneringsvariant waarbij de isolatiemaatregelen, de grondwatersanering en de grondsanering apart zijn beschreven.

Op 13 mei heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [redacted] van de MZHZ en ondergetekende. Daarbij zijn vragen en opmerkingen naar aanleiding van het rapport aan de orde gekomen. Deze zullen in de projectgroepvergadering naar voren worden gebracht.

In het onderstaande zullen de vragen en opmerkingen worden weergegeven.

II. Vragen/opmerkingen van algemene aard.

1. Aanbevolen wordt om, voor het plaatsen van de damwanden, proefsleuven te graven waar obstakels te verwachten zijn bijvoorbeeld bij duikers, leidingen, funderingen en overblijfselen van de gasfabriek.
2. De in de ondergrond aanwezige teerverontreiniging wordt niet genoemd bij de monitoring- en nazorgsmaatregelen. In het projectgroepadvies, dat door het college van GS is onderschreven, is nadrukkelijk gesteld dat de teerverontreiniging blijvend zal worden gecontroleerd. Dit met het oog het gevaar van verzakking in het dieper gelegen hydrologische systeem (zie ook III.7.). Het grondwater in het zogenaamde eerste watervoerende pakket dient blijvend te worden gecontroleerd.
3. Een bij het saneringsplan behorend tijdsschema ontbreekt evenals de kosten van de uit te voeren maatregelen. Gelet op de financiële aspecten waaraan in het saneringsonderzoek aandacht is besteed, mag worden verwacht dat een gedetail-

leerde kostenopgave van de uit te voeren werkzaamheden zal worden opgenomen in het saneringsplan.

4. Normaliter wordt in een saneringsplan aangegeven welke rol de milieukundige vervult. Afgezien van enkele opmerkingen wordt hieraan te weinig aandacht besteed.

III. Specifieke vragen en opmerkingen.

1. In paragraaf 2.2.1. (p.2) is aangegeven dat verontreinigd specie, dat zal vrijkomen bij werkzaamheden aan de watergang achter de Gorsdijk, zal worden verwijderd.
Gelet op de problematiek met betrekking tot de afvoer van ongerijpte baggerspecie, dient aan de uitvoering daarvan meer aandacht te worden besteed dan vermeld in het konsept-saneringsplan.
2. In paragraaf 2.2.2. (p.3) wordt melding gemaakt van de inrichting van het werkterrein.
De beschreven werkzaamheden zijn te summier en niet gericht op het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van mogelijke overlast voor de omwonenden. Ook wordt niet beschreven welke materiaal er wordt opgeslagen.
3. Paragraaf 2.2.3. (p.3) behandelt de ontgraving van de tuinen. Hierbij wordt een gemiddelde ontgravingsdiepte aangehouden van 0,6 m.
Het verdient de aanbeveling om een aantal aanvullende grondmonsters te nemen om de ondergrens van de verontreiniging aan te kunnen geven. Het aantal controlemonsters op de sanering kan dan worden verminderd.
4. In paragraaf 2.3.3. (p.5) wordt gesteld dat het nazorgplan tijdens en na de uitvoering ter sprake zal komen.
Een dergelijk plan kan reeds eerder worden vastgesteld. De hoofdlijnen van een nazorgplan zijn terug te vinden in het saneringsonderzoek en het konsept-saneringsplan. Het kan ook zijn dat Buro Haskoning bedoelt om een dergelijk plan af te laten hangen van de onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering en het daadwerkelijk functioneren van het bemalingssysteem. Hierover is een nadere toelichting gewenst.
5. In paragraaf 2.4 (p.5) wordt beweerd dat grondwaterverontreiniging, die zich buiten de (nog aan te brengen) isolatiewanden bevindt, gesitueerd is onder de Maasdamseweg.
Echter, ter plaatse van segment 14 van de isolatiewand valt een gedeelte van het sterk verontreinigde grondwater buiten de isolatiewand. Dit gedeelte bevindt zich binnen de invloedsfeer van pompput 5. De kans is dus aanwezig dat dit verontreinigd grondwater zich verder verspreidt. Er is derhalve toelichting gewenst op de vraag in hoeverre het milieuhygiënisch verantwoord is deze verontreiniging buiten het geïsoleerde gebied te laten.
6. In paragraaf 2.4.2. (p.6) wordt o.a. het aanbrengen van drains, ten behoeve van de infiltratie van niet-verontreinigd grondwater ter plaatse van de grondwaterverontreiniging onder de Maasdamseweg. Dit heeft als doel om zo snel moge-

lijk de terugsaneerwaarde te bereiken. De in dit plan voorgestelde werkwijze vervangt die van het saneringsonderzoek.

Aanbevolen wordt om tevens een drain aan te leggen vanaf pompput 5 naar de kern van de grondwaterverontreiniging (bij het talud van de Maasdamseweg).

Daarnaast dient de diepte van de aan te leggen drains te worden vermeld. Tenslotte dient te worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor de kosten van het wijzigen van het drainageplan van de Maasdamseweg.

7. **In paragraaf 2.5.1. (p.7) wordt gesuggereerd dat het opgepompte grondwater bij pompput 3 een gunstige bijdrage levert aan de grondwaterkwaliteit bij het zuiverhuis.**
Van gemeentewege is herhaaldelijk gewezen op in de ondergrond aanwezige sterke teerverontreiniging. In het saneringsplan wordt voorbij gegaan aan het gevaar van het aantrekken van teerhoudend grondwater. De (pure) teerverontreiniging bevindt zich namelijk binnen de invloedssfeer van pompput 3. Dit gegeven dient te worden meegewogen in het ontwerp van de zuiveringsinstallatie. Het infiltreren van ongezuiverd water in de bodem is mede gelet op het bovenstaande niet mogelijk.
8. **In paragraaf 2.5.2. (p.8) wordt onder meer "strippen" als zuiveringstechniek behandeld.**
"Strippen" is een zuiveringstechniek waarbij, als gevolg van verhoogde turbulentie van het grondwater, verontreinigde stoffen zoals in dit geval aromaten, in de gasfase terecht. Aangegeven dient te worden wat gedaan wordt met de vrijkomende aromaten. Voorkomen moet worden dat verontreinigende stoffen van het ene kompartiment (bodem) naar het andere (lucht) wordt verplaatst. Een nabehandeling van de lucht is dus nodig.
9. **Op p.9 wordt de bodeminfiltratie behandeld.**
De betekenis van dit stuk is onduidelijk. Heeft het betrekking op de infiltratie van alle vrijkomend grondwater of is het bedoeld voor toepassing van opgepompt grondwater als spoelwater in de infiltratiedrain. Bovendien wordt een aantal pomputten met elkaar verwisseld.
10. **In paragraaf 2.6. (p.10) wordt de uitvoering van de nazorg en monitoring van de grondwatersanering beschreven.**
Heeft het geschatte aantal mensdagen betrekking op de totale sanering of op de nazorg/monitoring?
Aanbevolen wordt om reeds in het saneringsplan een nadere uitwerking (fasering) van de werkzaamheden aan te geven, daar een nazorgplan immers een onderdeel dient te zijn van het saneringsplan.
Verder dienen de grondwatersaneringsgebieden (Maasdamseweg en het te isoleren gebied) apart te worden beschreven waarbij ook aandacht zal moeten worden geschonken aan het controleren van het op te pompen grondwater uit het te isoleren gebied.
11. **In paragraaf 3.2. (p.12) wordt aangegeven dat ter plaatse van Gorsdijk 40 verontreinigde grond, welke zich buiten de**

tuinen bevindt, zal worden meegenomen met de grondsanering. Wat gebeurt er met de sterk verontreinigde grond ten westen van segment 16?

12. Op p.15 wordt onder de kopjes "segment 2" en "segment 3" gesproken over het feit dat een gedeelte van de grondverontreiniging buiten het te isoleren gebied zal vallen. Is het, gelet op het feit dat het hier gaat om matig tot sterk verontreinigde grond, verantwoord om zonder aanvullende maatregelen de verontreinigde grond te laten liggen?
13. Op p.16 wordt onder het kopje "segment 17" gesproken over het feit dat een kleine hoeveelheid verontreinigde grond buiten de isolatiewand komt te liggen. In deze verontreinigde grond bevindt zich een gasleiding. Is het, gelet op eerdere ervaringen met gasleidingen die zich bevinden in verontreinigd gebied, verantwoord om deze grond te laten liggen? Aanbevolen wordt om de bodemsamenstelling te bepalen op grond waarvan kan worden bepaald of er bijzondere maatregelen voor de gasleiding dienen te worden getroffen.

De nutsbedrijven (RED, Stichting Bronwaterleiding Hoeksche Waard en de PTT) hebben tot nu toe niet aan het overleg deelgenomen. Zij dienen van het saneringsplan op de hoogte worden gesteld. Dit zal ook in de projectgroepvergadering aan de orde komen.

IV. Advies.

1. In te stemmen met de vragen en opmerkingen welke naar aanleiding van het door Buro Haskoning uitgebrachte concept-saneringsplan zijn gerezen en dit naar voren te brengen in de projectgroep op 18 mei a.s.

er zake te informeren.

PARAAF				
ADVIES				
AFDOEN				
V.K.A.				
BESPREKEN				
OPMERKINGEN				



Aan burgemeester en wethouders

Postbus 5126

3295 ZG 's-GRAVENDEEL

t.a.v.

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
18 MEI 1993		
Rode	Nr.	
Ordon	Afdeling	Paraaf

Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Kantoor Weizigtweg 33
3314 JJ Dordrecht
Telefoon 078 - 31 15 99
Fax 078 - 31 30 90
Bank
Giro

uw brief van
uw kenmerk
reactie op 11.05.93.047
onderwerp saneringsplan
gasfabrieksterrein

datum 17 mei 1993
procedurenr. GR 93.5550.B19
ons kenmerk 93.05.17.040
afd. Bodem en Afvalstoffen
behandeld door

Naar aanleiding van het aan onze dienst ter beoordeling voorgelegde concept saneringsplan inzake de bodemverontreiniging ter plaatse van het voormalige gasfabrieksterrein, doe ik u hierbij onze reactie toekomen.

Het rapport geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van vragen.

pag 2

Uit de sloot komt een kleine hoeveelheid baggerspecie vrij die dient te worden afgevoerd. Gelet op de problematiek om ongerijpte baggerspecie af te voeren verdient dit probleem in een vroeg stadium bij een voorgenomen uitvoering van de sanering de nodige aandacht.

pag 3

2.2.2.

Voor welke activiteiten wordt het in te richten werkterrein ter plaatse van de tuinen bestemd?

2.2.3.

Zoals eerder door gemeente en Milieudienst is aangegeven verdient het de voorkeur alvorens de tuinen worden ontgraven te verifiëren of de geschatte ondergrens van de verontreiniging, die is gesteld op ca 0,6m minus maaiveld, korrekt is. Het aantal controlemonsters op de sanering kan dan worden verminderd.

pag 5

2.3.3.

Gesteld wordt dat het nog niet mogelijk is een plan tot nazorg/monitoring op te stellen omdat dit mede afhankelijk is van de geïnstalleerde pompen, leidingen etc.

Gezien het feit dat de werkwijze en de toe te passen materialen in hoofdlijnen thans vastliggen, is deze stellingname niet duidelijk tenzij wordt bedoeld dat men een dergelijk plan met name af wenst te laten hangen van de onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering en het daadwerkelijk functioneren van het bemalingssysteem. Gaarne nadere toelichting.

- In de nazorg is niet voorzien in het monitoren van het grondwater van het eerste watervoerend pakket. Eerder is door u en onze dienst uitgesproken dat een monitoringsprogramma noodzakelijk is van de kwaliteit van het grondwater van het eerste watervoerend pakket, ingegeven door de zorg over een wegzinken van de teer uit de teerputten naar het eerste watervoerend pakket. Dit advies is in het voorstel naar GS verwoord en door GS overgenomen. Wanneer wordt dit plan uitgewerkt?

pag 6

2.4.2.

Waarom wordt geen infiltratiedrain aangelegd tussen damwand en pompput 5, gezien het feit dat hier de hoogste concentraties aan verontreinigingen voorkomen.

pag 7

2.5.1.

Ons inziens dient er rekening mee te worden gehouden dat zich in het opgepompte grondwater teerdelen bevinden die vanuit de teerkelder worden aangezogen. Dit gegeven dient te worden meegewogen in het ontwerp van de zuiveringsinstallatie. Een toepassing van ongezuiverd water, bijvoorbeeld voor gebruik bij infiltratie, is mede gelet daarop niet mogelijk.

pag 9

Het uitsluitend strippen van aromaten uit het grondwater is zeer ongewenst gezien het feit dat in dat geval de vrijgekomen aromaten in het compartiment lucht worden geblazen. Een nabehandeling van de lucht is nodig.

- bodeminfiltratie.

Strekking van dit stuk is ons volkomen onduidelijk. Heeft het betrekking op de infiltratie van alle vrijkomend grondwater of is het bedoeld voor toepassing van opgepompt grondwater als spoelwater in de infiltratiedrain?

-pomp 2 en pomp 3 in de tekst lijken verwisseld.

pag 10

2.6

Hebben de geschatte 24 mensdagen betrekking op de totale sanering die eerder geschat is op een duur van ca 4 jaar?

- Wanneer volgt een plan voor de controle van het grondwater afkomstig uit het geïsoleerde gebied? (zie opmerking bij pag 2.3.3.)

pag 12 t/m 14, pag 15 kruising damwand duiker, 4.2 en 4.3.

U wordt geadviseerd dit door een civieltechnicus van uw gemeentelijk dienst te laten beoordelen.

pag 15

bij segment 2 en 3 valt een deel van de matig verontreinigde grond buiten het te isoleren gebied. Gaarne nadere toelichting in hoeverre het milieuhygiënisch gezien verantwoord is deze verontreiniging buiten het geïsoleerde gebied te laten.

pag 16

Uit een overzicht van de grondwaterverontreiniging blijkt dat een deel van het sterk verontreinigd grondwater ter plaatse van segment 14 buiten de damwand valt.

Aanvullende maatregelen om deze verontreiniging te saneren lijken noodzakelijk.

- Tevens is niet duidelijk welk deel van de grondverontreiniging nabij segment 15 en 16 wordt ontgraven en in hoeverre het verantwoord is, zonder aanvullende maatregelen te treffen, een deel matig tot sterk verontreinigde grond buiten de damwand te laten.

pag 20

het is ons inziens noodzakelijk dat ter plaatse van de gasleiding de bodemsamenstelling wordt bepaald. Op basis van die gegevens kan worden beoordeeld of bijzondere maatregelen voor de gasleiding dienen te worden getroffen.

Tot slot merk ik op dat ons inziens in het plan ontbreekt een kostenoverzicht, een tijdschema voor uitvoering van de werkzaamheden alsmede een omschrijving van de rol van de milieukundige bij uitvoering van de werkzaamheden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

MILIEUDIENST ZUID-HOLLAND-ZUID





Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Kantoor Welzigtweg 33
3314 JJ Dordrecht
Telefoon 078 - 31 15 99
Fax 078 - 31 30 90
Bank
Giro

AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORPAG.)

4

DATUM

17-5-93

BESTEMD VOOR
DIENST/BEDRIJF/GEMEENTE

gem. 's-Gravendeel

T.A.V.

ADRES

PLAATS

's-Gravendeel

TELEFAX-NUMMER

Hierbij u aangeboden bovenbedoeld telefax-bericht, afkomstig van:

Telefax-nummer:

ONDERWERP:

GR 93.5550.B19

-2-

- In de nazorg is niet voorzien in het monitoren van het grondwater van het eerste watervoerend pakket. Eerder is door u en onze dienst uitgesproken dat een monitoringsprogramma noodzakelijk is van de kwaliteit van het grondwater van het eerste watervoerend pakket, ingegeven door de zorg over een wegzinken van de teer uit de teerputten naar het eerste watervoerend pakket. Dit advies is in het voorstel naar GS verwoord en door GS overgenomen. Wanneer wordt dit plan uitgewerkt?

pag 6

2.4.2.

Waarom wordt geen infiltratiedrain aangelegd tussen damwand en pompput 5, gezien het feit dat hier de hoogste concentraties aan verontreinigingen voorkomen.

pag 7

2.5.1.

Ons inziens dient er rekening mee te worden gehouden dat zich in het opgepompte grondwater teerdelen bevinden die vanuit de teerkelder worden aangezogen. Dit gegeven dient te worden meegewogen in het ontwerp van de zuiveringsinstallatie. Een toepassing van ongezuiverd water, bijvoorbeeld voor gebruik bij infiltratie, is mede gelet daarop niet mogelijk.

pag 9

Het uitsluitend strippen van aromaten uit het grondwater is zeer ongewenst gezien het feit dat in dat geval de vrijgekomen aromaten in het compartiment lucht worden geblazen. Een nabehandeling van de lucht is nodig.

- bodeminfiltratie.

Strekking van dit stuk is ons volkomen onduidelijk. Heeft het betrekking op de infiltratie van alle vrijkomend grondwater of is het bedoeld voor toepassing van opgepompt grondwater als spoelwater in de infiltratiedrain?

-pomp 2 en pomp 3 in de tekst lijken verwisseld.

pag 10

2.6

Hebben de geschatte 24 mensdagen betrekking op de totale sanering die eerder geschat is op een duur van ca 4 jaar?

- Wanneer volgt een plan voor de controle van het grondwater afkomstig uit het geïsoleerde gebied? (zie opmerking bij pag 2.3.3.)

pag 12 t/m 14, pag 15 kruising damwand duiker, 4.2 en 4.3.

U wordt geadviseerd dit door een civieltechnicus van uw gemeentelijk dienst te laten beoordelen.

pag 15

bij segment 2 en 3 valt een deel van de matig verontreinigde grond buiten het te isoleren gebied. Gaarne nadere toelichting in hoeverre het milieuhygiënisch gezien verantwoord is deze verontreiniging buiten het geïsoleerde gebied te laten.



Aan burgemeester en wethouders

Postbus 5126

3295 ZG 's-GRAVENDEEL

t.a.v. [redacted]

Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Kantoor Weizigtweg 33
3314 JJ Dordrecht
Telefoon 078 - 31 15 99
Fax 078 - 31 30 90
Bank [redacted]
Giro [redacted]

uw brief van
uw kenmerk
reactie op 11.05.93.047
onderwerp saneringsplan
gasfabrieksterrein

datum 17 mei 1993
procedurenr. GR 93.5550.819
ons kenmerk 93.05.17.040
afd. Bodem en Afvalstoffen
behandeld door [redacted]

Naar aanleiding van het aan onze dienst ter beoordeling voorgelegde concept saneringsplan inzake de bodemverontreiniging ter plaatse van het voormalige gasfabrieksterrein, doe ik u hierbij onze reactie toekomen.

Het rapport geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van vragen.

pag 2

Uit de sloot komt een kleine hoeveelheid baggerspecie vrij die dient te worden afgevoerd. Gelet op de problematiek om ongerijpte baggerspecie af te voeren verdient dit probleem in een vroeg stadium bij een voorgenomen uitvoering van de sanering de nodige aandacht.

pag 3

2.2.2.

Voor welke activiteiten wordt het in te richten werkterrein ter plaatse van de tuinen bestemd?

2.2.3.

Zoals eerder door gemeente en Milieudienst is aangegeven verdient het de voorkeur alvorens de tuinen worden ontgraven te verifiëren of de geschatte ondergrens van de verontreiniging, die is gesteld op ca 0,6m minus maaiveld, korrekt is. Het aantal controlemonsters op de sanering kan dan worden verminderd.

pag 5

2.3.3.

Gesteld wordt dat het nog niet mogelijk is een plan tot nazorg/monitoring op te stellen omdat dit mede afhankelijk is van de geïnstalleerde pompen, leidingen etc.

Gezien het feit dat de werkwijze en de toe te passen materialen in hoofdlijnen thans vastliggen, is deze stellingname niet duidelijk tenzij wordt bedoeld dat men een dergelijk plan met name af wenst te laten hangen van de onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering en het daadwerkelijk functioneren van het bemalingssysteem. Gaarne nadere toelichting.

GR 93.5550.B19

-3-

pag 16

Uit een overzicht van de grondwaterverontreiniging blijkt dat een deel van het sterk verontreinigd grondwater ter plaatse van segment 14 buiten de damwand valt.

Aanvullende maatregelen om deze verontreiniging te saneren lijken noodzakelijk.

- Tevens is niet duidelijk welk deel van de grondverontreiniging nabij segment 15 en 16 wordt ontgraven en in hoeverre het verantwoord is, zonder aanvullende maatregelen te treffen, een deel matig tot sterk verontreinigde grond buiten de damwand te laten.

pag 20

het is ons inziens noodzakelijk dat ter plaatse van de gasleiding de bodemsamenstelling wordt bepaald. Op basis van die gegevens kan worden beoordeeld of bijzondere maatregelen voor de gasleiding dienen te worden getroffen.

Tot slot merk ik op dat ons inziens in het plan ontbreekt een kostenoverzicht, een tijdschema voor uitvoering van de werkzaamheden alsmede een omschrijving van de rol van de milieukundige bij uitvoering van de werkzaamheden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

MILIEUDIENST ZUID-HOLLAND-ZUID





HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telex 48015 hask nl
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
11 MEI 1993		
Kode	Nr.	
Datum	Afdeling	Paraaf

Gemeente 's-Gravendeel

Postbus 5126

3295 ZG 's-GRAVENDEEL

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.A0440.A0/B8544/MVL/ILA
Doorkiesnummer: [redacted]

Nijmegen, 7 mei 1993

Betreft : Concept Saneringsplan Voormalige Gasfabriek 's-Gravendeel

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u het "Concept Saneringsplan voor de Voormalige Gasfabriek te 's-Gravendeel".

Het concept zal in de projectgroepvergadering van 18 mei aanstaande worden besproken.

Met vriendelijke groet,



Bijlage: 1

Gelieve bij correspondentie ons referentienummer te vermelden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen